



工場で半加工



現場仮組中



現場 内面溶接中

ストレージタンクφ1,000×2,000L 設計、製作、現場組立 させて頂きました
地下機械室に一体での搬入が出来ず工場半加工品を現地で組立
現地で第1種圧力容器の検査を受けました



現場 外面溶接中



ボイ協会による検査



現場 本体組立、検査完了

伊藤製缶工業株式会社

札幌市西区発寒14条13丁目2-1

TEL(011)661-7181 URL:<http://www.ito-seikankogyo.co.jp>